

分離式冷氣代運送施工費用明細表

KW	2.2~2.8KW	2.9~4.3KW	4.5~6.3KW	6.5~9.0KW	9.1~11KW	12~15KW
一對一基本安裝	2,700 元	3,500 元	4,500 元	5,000 元	5,500 元	6,000 元
一對一變頻安裝	3,200 元	4,000 元	5,000 元	5,500 元	6,000 元	6,500 元
KW	2.5KW×2	2.9KW×2	4.0KW×2	5.3KW×2	大小配	
一對二基本安裝	5,000 元	6,000 元	7,000 元	8,000 元	6500~8000 元	
一對二變頻安裝	5,500 元	6,500 元	7,500 元	8,500 元	7500~9000 元	
一對多基本安裝	以每台內機 3,500 元×內機台數計算			※分離式按裝件如需配合裝潢多次施工，		
一對多變頻基本安裝	以每台內機 4,000 元×內機台數計算			每趟工資以 500 元計算，依此類推!		
一對一抬樓不安裝	600 元/每組					
一對二抬樓不安裝	800 元/每組					

※標準安裝範圍(超出此範圍則依特殊安裝費另行付費)

1. 銅管、線路、排水管在 5 公尺以內明管方式施工及隨機附屬品施工，如超出者另行收費。(冷暖分離式外機附 1 公尺排水管)
2. 室內機固定於牆面上，室外機固定於地面(不含安裝架、遮雨棚、排水器需另行收費)。
3. 客戶已自配管線，且符合機器安裝規格者，1-1 減收 500 元，1-2 減收 1000 元，1-3 減收 1500 元。
4. 以隨機所附之附屬品施工，不含舊機拆除。(自備安裝架、遮雨棚等以半價收工資費)。

※ 特殊施工安裝(現場估價，顧客另行付費，含稅)

基於技術層面及安全結構考量對於埋設暗管、鑿牆溝、切割強化玻璃等，須顧客簽名同意，如有損壞，本公司恕不負責。

鑽牆孔	◎牆厚度 25 公分內 600 元/孔 ◎牆厚度 40 公分內 1000 元/孔 ◎木板牆 3 分板以下不收費，3 分板以上收 300
電源配線延長	◎60 元/公尺~規格 2.0mm ◎80 元/公尺~規格 3.5mm ◎100 元/公尺~規格 5.5mm
配冷媒管路延長	◎R22 超過銅管：2 分 3 分 300 元/米、2 分 4 分 400 元/米、2 分 5 分 500 元/米、3 分 5 分 500 元/米 ◎R410 超過銅管：2 分 3 分 350 元/米、2 分 4 分 450 元/米、2 分 5 分 550 元/米
排水管延長	◎超過每公尺 50 元 ◎配 PC 管另議
拆舊機費用 (隨新機安裝同時拆除)	◎購買新機同時拆除，舊機為標準安裝(含陽台內側有安裝架)，並同意交安裝人員處理者免費 ◎只拆除，不回收：一對一 1000 元/組、一對二 1500 元/組、一對三 2000 元/組 ◎非標準安裝另加 600 元/組 ◎需單獨施工者，另議
遮雨棚	◎室外機遮雨棚 NT\$1200 元/組
排水器	◎ 一般型(含安裝) NT\$1600 元/個 ◎ 靜音型(含安裝) NT\$2000 元/個 (保固一年)
更換插座、開關	◎冷氣專用插座 NT\$ 200 元/個 ◎無熔絲開關 30A NT\$ 500 元/個 ◎無熔絲開關 50A 以上 另議
割(敲)玻璃	不收費(強化玻璃恕無法割，須找專業玻璃商)
新機冷媒管路超過 10 米以上，補充冷媒	◎R22 冷媒 600 元/台 ◎R410 冷媒 1200 元/台 ◎整台舊機冷媒填充(含補漏)，另行議價
室外機安裝架	◎落地架 800 元/組 ◎鍍鋅豪華組合架 1000 元/台 ◎不銹鋼組合架小組 3000 元/台、大組 3500 元/台
外牆懸掛危險施工費	◎安裝人員單腳跨出牆外，懸掛室外機另加 500 元/台 (大樓在牆外預留放室外機之水泥平台有圍籬則免) ◎無立足點必須跨樓層或高空作業者，則現場另議

◎外牆懸掛如遇颶風或大雨，因考量施工安全性，安裝工程師可視情況與顧客另約時間。

外牆懸掛如屬危險施工，本公司並保留是否接的權利。

※如上述條件未詳盡事宜，則現場另訂

※ 跨區指送或按裝加收明細:

①訂貨低於\$3,500 元以下加 100 元運送費 ②指送現場每筆訂單加收 100 元

③指送外縣市收費明細:

指送基隆市含瑞芳、金山、萬里、林口、三峽、三芝及北縣偏遠地區請加收 200 元

指送基隆市含瑞芳、金山、萬里、林口、三峽、三芝及北縣偏遠地區請加收 200 元

指送楊梅、新竹縣市請加收 300 元

指送宜蘭地區請加收 200 元

指送桃園縣加收 200 元

★如委託廠商指送請依各廠商收費標準來計價!

(委託廠商按裝除原有的"按裝費用"以外，須再加收以上的指送費來計價)